Výtisk č.

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. OVaI-27/2010

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, v platném znění, na realizaci díla:

„Lechnýřovna – nová atraktivita cestovního ruchu – expozice loutkářství a kulturní historie v Rakovníku“

Objednatel:	**Město Rakovník**
Sídlo:	Husovo nám.27, 26918 Rakovník – Rakovník I
IČ:	00244309
DIČ:	CZ00244309
	zastoupené : Ing. Zdeňkem Nejdlem, starostou

a

Zhotovitel:	**PEGISAN s.r.o.**
	zapsaný v OR u Krajského soudu v Plzni,oddíl C,vložka 5435
Sídlo:	K Merfánům 47, 318 00 Plzeň
IČ:	61171361
DIČ:	CZ61171361
Statutární orgán:	Ing. Josef Ždych - jednatel společnosti
Za zhotovitele je oprávněn jednat:	
▪ ve věcech smluvních:	Ing. Josef Ždych
▪ ve věcech technických:	Josef Škvor

A)

Smluvní strany uzavřely dne 2. 8. 2010 smlouvu o dílo č. OVaI-27/2010, jejíž předmětem je realizace díla „Lechnýřovna - nová atraktivita cestovního ruchu – expozice loutkářství a kulturní historie v Rakovníku“ (dále jen „dílo“). Nyní mají obě smluvní strany zájem na změně rozsahu plnění (čl. I) dle smlouvy a dohodly se na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo č. OVaI-27/2010 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) takto :

I.
Předmět smlouvy

Rozsah díla se ve smyslu ujednání čl. I odst. 8 uzavřené smlouvy na základě dohody smluvních stran mění dle položkového rozpočtu méněprací a položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

III.
Cena za dílo

Vzhledem ke změně rozsahu prováděných prací se celková cena díla upravuje takto :

Cena díla dle SOD č. OVaI-27/2010 vč. dodatku č.1

Celková cena bez DPH :	DPH :	Celková cena s DPH :
5 509 143,-- Kč	1 101 829,-- Kč	6 610 972,-- Kč

Cena méněprací

Celková cena bez DPH :	DPH :	Celková cena s DPH :
215 101,- Kč	43 020,-- Kč	258 121,-- Kč

Cena víceprací

Celková cena bez DPH :	DPH :	Celková cena s DPH :
368 625,-- Kč	73 725,-- Kč	442 350,-- Kč

Celková cena skutečně realizovaných prací (vč. méněprací)

Celková cena bez DPH :	DPH :	Celková cena s DPH :
5 662 667,-- Kč	**1 132 533,-- Kč**	**6 795 200,--Kč**

Dle uzavřené smlouvy jejíž součástí jsou i všeobecné obchodní podmínky, které byly součástí zadávací dokumentace se smluvní strany dohodly, že zhotoviteli vzniká nárok na úhradu dalších víceprací až na základě písemného soupisu víceprací, který přesáhne 5% sjednané ceny díla bez DPH. Objednatel je oprávněn v rámci zápočtu provést odpočet ceny za nerealizované práce – méněpráce. Pokud rozdíl cen víceprací a méněprací nepřesáhne částku 5% sjednané ceny díla bez DPH tj. 275 457,15 Kč, nemůže zhotovitel ve smyslu ujednání všeobecných obchodních podmínek žádat o úhradu těchto víceprací, neboť jdou na jeho vrub.

Smluvní strany konstatují, že vzájemný zápočet ceny víceprací a méněprací uvedených v tomto dodatku nepřesáhl částku 5% sjednané ceny díla bez DPH tj. částku 275 457,15 Kč.

Celková cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 dle dohody smluvních stran zůstává beze změn a činí 5 509 143,-Kč bez DPH tj. 6 610 972,-Kč vč. DPH.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. OVaI-27/2010 zůstávají beze změn.

B)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva z nich obdrží objednatel a druhé dva zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem města dne 26.9.2011 usnesením č. 110/11
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem obě smluvní strany souhlasí a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

V Plzni dne 1.9.2011

S.R.O. pegisan
K MERFÁNŮM 47
318 04 PLZEŇ
IČO: 611 71 361
DIČ: CZ6117136
TEL.: 377 832 91
Zapsáno v OR, vedeném Krajským
oddíl C, vložka 5435.

PEGISAN s.r.
Ing. Josef Ždych - jednatel

V Rakovníku dne 27. 9. 2011

Město Rakovník
Ing. Zdeněk Nejdl - starosta

MĚSTO RAKOVNÍK

Odpočet položek za nerealizované aktivity ze smluvního rozpočtu stavby a položky rozpočtu neobsažené v SoD

Název stavby: Lechnýřovna - nová atraktivita cestovního ruchu - expozice loutkářství a kulturní historie v Rakovníku

Výměna trámů roubenky

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Pol.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
					Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
			ODPOČET POLOŽEK objekt SO01 Hlavní budova										
62	SO01	612421431RX2	Oprava omítek stěn do 50 % pl. (roubenka) v původní technologii vč. pomocných konstrukcí	m2	21,20	188,00	3 985,60	0,00	188,00	0,00	-21,20	188,00	-3 985,60
70a	SO01	622423521RX2	Oprava vnějších omítek do 65 % (roubenka) v původní technologii vč. pomocných konstrukcí	m2	48,40	331,00	16 020,40	0,00	331,00	0,00	-48,40	331,00	-16 020,40
			Vedlejší rozpočtové náklady	%	3,40	200,06	680,20	3,40	0,00	0,00	3,40	-200,06	-680,20
			POLOŽKY ROZPOČTU NEOBSAŽENÉ V SoD										
1	SO01		Odstranění omítek vnitřních roubenky	m2				34,00	76,00	2 584,00	34,00	76,00	2 584,00
2	SO01		Dodávka a montáž nosné kce omítky (kožichu) dřevěný rošt nebo rákos	m2				34,00	276,00	9 384,00	34,00	276,00	9 384,00
3	SO01		Montáž "kožichu" 50% vrácení původní omítky 5-6cm	m2				17,00	365,00	6 205,00	17,00	365,00	6 205,00
4	SO01		Montáž "kožichu" 50% nová hliněná omítka s řezankou 5cm	m2				17,00	977,00	16 609,00	17,00	977,00	16 609,00
5	SO01		Odstranění omítek vnějších roubenky	m2				48,40	76,00	3 678,40	48,40	76,00	3 678,40
6	SO01		Dodávka a montáž nosné kce omítky (kožichu) dřevěný rošt nebo rákos	m2				48,40	276,00	13 358,40	48,40	276,00	13 358,40
7	SO01		Montáž "kožichu" 50% vrácení původní omítky 5-6cm	m2				24,20	365,00	8 833,00	24,20	365,00	8 833,00
8	SO01		Montáž "kožichu" 50% nová hliněná omítka s řezankou 5cm	m2				24,20	977,00	23 643,40	24,20	977,00	23 643,40
9	SO01		Dodávka sloupek se svislým perem 180/160 dl.2m (vstup)	m2				0,06	5 500,00	330,00	0,06	5 500,00	330,00
10	SO01		Imitace tesaného povrchu	m				6,00	38,40	230,40	6,00	38,40	230,40
11	SO01		Montáž ukončovacího sloupku a příprava drážky do stávajících trámů roubenky (vstup)	kpl				1,00	1 760,00	1 760,00	1,00	1 760,00	1 760,00
12	SO01		Dodávka trámů na opravu roubenky	m3				1,47	5 500,00	8 085,00	1,47	5 500,00	8 085,00
13	SO01		Imitace tesaného povrchu	m				45,00	38,40	1 728,00	45,00	38,40	1 728,00
14	SO01		Rozebrání, očištění a opětovná montáž mezicken. roubení	kpl				1,00	8 720,00	8 720,00	1,00	8 720,00	8 720,00
15	SO01		Výměna zakládacích trámů a okenních trámů roubenky	m				16,50	512,10	8 449,65	16,50	512,10	8 449,65
16	SO01		Otesání poškozených částí trámů roubenky	kpl				1,00	8 740,00	8 740,00	1,00	8 740,00	8 740,00
17	SO01		Dodávka stropního trámu nad schodištěm 240/230 4m (záměna za stropní trám A4)	m3				0,18	5 500,00	990,00	0,18	5 500,00	990,00
18	SO01		Imitace tesaného povrchu	m				9,00	38,40	345,60	9,00	38,40	345,60
19	SO01		Montáž stropního trámu	m				3,00	115,00	345,00	3,00	115,00	345,00
20	SO01		Podbití stropu chodby prkny tl.25mm	m2				17,30	68,00	1 176,40	17,30	68,00	1 176,40
21	SO01		Dodávka prken	m3				0,43	5 180,00	2 227,40	0,43	5 180,00	2 227,40
22	SO01		spoj prostř pro mtž	m3				2,08	1 390,00	2 891,20	2,08	1 390,00	2 891,20
23	SO01		Protézování 2ks zhlaví - přesah střechy u vstupu	kpl				1,00	2 550,00	2 550,00	1,00	2 550,00	2 550,00
24	SO01		Dodávka fošen tl.40mm - vložené mezi stropní trámy a vazné trámy v prostoru nad chodbou (dorovnání výšky)	m3				0,17	6 500,00	1 105,00	0,17	6 500,00	1 105,00
25	SO01		Montáž fošen tl.40 mm	mb				18,00	135,00	2 430,00	18,00	135,00	2 430,00
26	SO01		Vyrovnání, doplnění stropních trámů sekanými latěmi (3ks trám 80/200 - seřezány dle potřeby do klínů, přibité hřebíky shora)	kpl				1,00	3 862,00	3 862,00	1,00	3 862,00	3 862,00
27	SO01		Podvěšení vazného trámu trámem s vyříznutou drážkou 160/180 dl.4,4m - pro osazení stropu vč. svorníků M16	kpl				1,00	2 636,00	2 636,00	1,00	2 636,00	2 636,00
28	SO01		nátěr řeziva ochranným prostředkem (Bochemit QB)	m2				107,78	45,50	4 903,99	107,78	45,50	4 903,99
29			Vedlejší rozpočtové náklady	%				3,40	1 478,01	5 025,23	3,40	1 478,01	5 025,23

Cena díla bez DPH SOD	20 686,20
DPH 20 %	4 137,24
Cena díla včetně DPH 20 % SOD	24 823,44

Rozdíl a odpočty bez DPH	132 139,86
DPH 20 %	26 427,97
Rozdíl včetně DPH	158 567,84

S.R.O.
K MERFÁNUM 4
318 04 PLZEŇ
TEL.: [redacted]361
FAX: [redacted]1361
e-ma[redacted]

Za dodavatele - Josef Škvor | Za objednatele - Stanislav Staněk | TDI - Miroslav Stehlík | autorský dozor - ing.arch.K.Zůzka

Městský úřad Rakovník
odbor výstavby a investic

Nepředvídatelné méněpráce / vícepráce

Odpočet položek za nerealizované aktivity ze smluvního rozpočtu stavby a položky rozpočtu neobsažené v SoD

Název stavby: Lechnýřovna - nová atraktivita cestovního ruchu - expozice loutkářství a kulturní historie v Rakovníku

Úprava střechy přístavku a hromosvod

ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Pol.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
					Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
			ODPOČET POLOŽEK objekt SO01 Hlavní budova										
212	SO01	7643401	Repase nástřešního hromosvodu s paticí R29	kpl	1,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	-1,00	3 800,00	-3 800,00
219	SO01	765333150RX1	Zastřešení beton. keram krytinou,s podmaz.lož+st taška	m2	36,00	415,00	14 940,00	28,00	415,00	11 620,00	-8,00	415,00	-3 320,00
			Vedlejší rozpočtové náklady	%	3,40	187,40	637,16	3,40	116,20	395,08	3,40	-71,20	-242,08
			POLOŽKY ROZPOČTU NEOBSAŽENÉ V SoD										
1	SO01		Separační a drenážní vrstva pod plechové krytiny	m2				10,00	274,00	2 740,00	10,00	274,00	2 740,00
2	SO01		Pojistná PVC krytina svařovaná tl. 1,5mm	m2				8,00	799,00	6 392,00	8,00	799,00	6 392,00
3	SO01		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12m	%				3,21	91,32	293,14	3,21	91,32	293,14
4	SO01		Bednění střechy nad přístavkem - mtž z prken hrubých	m2				10,00	45,86	458,60	10,00	45,86	458,60
5	SO01		Bednění střechy nad přístavkem - prkna tl.30mm	m3				0,30	5 180,00	1 554,00	0,30	5 180,00	1 554,00
6	SO01		Bednění střechy nad přístavkem - spoj prostř pro mtž	m3				0,30	85,00	25,50	0,30	85,00	25,50
7	SO01		Úprava střechy nad přístavkem dle výkresu č.10 řez D-D , změna č.2 6/2011	kpl				1,00	4 420,00	4 420,00	1,00	4 420,00	4 420,00
8	SO01		Dodávka a montáž vylézáku prosklenéhо	ks				1,00	2 870,00	2 870,00	1,00	2 870,00	2 870,00
9	SO01		Replika nástřešního hromosvodu s patící a makovicí z Pz	ks				1,00	14 420,00	14 420,00	1,00	14 420,00	14 420,00
10	SO01		Výroba, dod. a montáž plechování hlavy komína Pz+nátěr	ks				1,00	1 068,00	1 068,00	1,00	1 068,00	1 068,00
11	SO01		Střešní krytina falcovaná Pz vč.nástřešního žlabu a nátěru	m2				10,00	682,00	6 820,00	10,00	682,00	6 820,00
12	SO01		Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m				5,00	233,00	1 165,00	5,00	233,00	1 165,00
13	SO01		Oplechování úžlabí z Pz plechu	m				6,00	260,00	1 560,00	6,00	260,00	1 560,00
14	SO01		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%				1,56	279,03	435,29	1,56	279,03	435,29
			Vedlejší rozpočtové náklady	%				3,40	442,22	1 503,53	3,40	442,22	1 503,53

Cena díla bez DPH SOD	19 377,16
DPH 20 %	3 875,43
Cena díla včetně DPH 20 % SOD	23 252,59

Rozdíl a odpočty bez DPH	38 362,98
DPH 20 %	7 672,60
Rozdíl včetně DPH	46 035,57

Změna stavebně technického řešení.

S.R.O. K MERFÁNŮM 47 ② 61 361

Za dodavatele - Josef Škvor

Za objednatele - Stanislav Stanek

TDI - Miroslav Stehlík

autorský dozor - Ing.arch.K.Zuzka

Městský úřad Rakovník
odbor výstavby a investic

Odpočet položek za nerealizované aktivity ze smluvního rozpočtu stavby a položky rozpočtu neobsažené v SoD

Název stavby:	Lechnýřovna - nová atraktivita cestovního ruchu - expozice loutkářství a kulturní historie v Rakovníku Podchycení základů v místnostech č. 1.03 a 1.04						ZMĚNOVÝ LIST Č.3					
					Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
Pol.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
			POLOŽKY ROZPOČTU NEOBSAŽENÉ V SoD										
1	SO01		Výztuž základových pasů - dodávka + montáž (základové pasy pod středovou příčku ze smíšeného zdiva, čelní zeď přístavby, příčky přízdívky kaverny a přístavby)	t				0,136	36 500,00	4 954,88	0,136	36 500,00	4 954,88
2	SO01		Beton základových pasů prostý B 15(základové pasy pod středovou příčku ze smíšeného zdiva, čelní zeď přístavby, příčky přízdívky kaverny a přístavby)	m3				2,63	2 736,00	7 195,68	2,63	2 736,00	7 195,68
3	SO01		Hloubený výkop pod základy (podchycení základů stěn)	mb				10,000	727,00	7 270,00	10,000	727,00	7 270,00
4	SO01		Bourání kcl kamenných (v hloubených vykopávkách)	mb				10,000	186,00	1 860,00	10,000	186,00	1 860,00
5	SO01		Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva	mb				10,000	284,00	2 840,00	10,000	284,00	2 840,00
6	SO01		Postupné podbetonování zákl.zdiva B 12,5	mb				10,000	462,00	4 620,00	10,000	462,00	4 620,00
7	SO01		Postupná podezdívka zákl. zdiva BEST cihla beton	mb				10,000	386,00	3 860,00	10,000	386,00	3 860,00
8	SO01		Vyklínování spáry	mb				10,000	155,00	1 550,00	10,000	155,00	1 550,00
			Vedlejší rozpočtové náklady	%				3,40	341,51	1 161,12	3,40	341,51	1 161,12

Cena díla bez DPH SOD	0,00	Rozdíl a odpočty bez DPH	35 311,67
DPH 20 %	0,00	DPH 20 %	7 062,33
Cena díla včetně DPH 20 % SOD	0,00	Rozdíl včetně DPH	42 374,01

Nepředvídatelné vícepráce.

S.R.O. K MERFÁNŮM 47 ②
31[redacted]
TE[redacted]1 361
FA[redacted]171361
e-m[redacted]

Za dodavatele - Josef Škvor | Za objednatele - Stanislav Staněk | TDI - Miroslav Stehlík | autorský dozor - Ing.arch.K.Zuzka

Městský úřad Rakovník
odbor výstavby a investic

Odpočet položek za nerealizované aktivity ze smluvního rozpočtu stavby a položky rozpočtu neobsažené v SoD

Název stavby:	Lechnýřovna - nová atraktivita cestovního ruchu - expozice loutkářství a kulturní historie v Rakovníku Změna vnitřní dispozice sociálního zařízení	ZMĚNOVÝ LIST Č.4

Pol.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
					Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
			ODPOČET POLOŽEK objekt SO01 Hlavní budova										
42	SO01	411121121R00	Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm	kus	35,00	450,00	15 750,00	0,00	450,00	0,00	-35,00	450,00	-15 750,00
52	SO01	59341112	Deska stropní plná PZD 20-90 89x34x7 cm	kus	35,00	152,00	5 320,00	0,00	152,00	0,00	-35,00	152,00	-5 320,00
112	SO01	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	9,60	99,00	950,40	2,30	99,00	227,70	-7,30	99,00	-722,70
113	SO01	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého (kaverna)	m3	4,00	1 623,50	6 494,00	0,00	1 623,50	0,00	-4,00	1 623,50	-6 494,00
			Vedlejší rozpočtové náklady	%	3,40	285,14	969,49	3,40	2,28	7,74	3,40	-282,87	-961,75
			POLOŽKY ROZPOČTU NEOBSAŽENÉ V SoD										
1	SO01		Příčky dutinové P+D na MVC 5 tl.11,5cm - přizdívka kaverny, nový štít přístavby, zadní stěna přístavby	m2				31,00	595,00	18 445,00	31,00	595,00	18 445,00
			Vedlejší rozpočtové náklady	%				3,40	184,45	627,13	3,40	184,45	627,13

Cena díla bez DPH SOD	29 483,89
DPH 20 %	5 896,78
Cena díla včetně DPH 20 % SOD	35 380,67

Rozdíl a odpočty bez DPH	-10 176,32
DPH 20 %	-2 035,26
Rozdíl včetně DPH	-12 211,58

Změna stavebně technického řešení.

S.R.O.

pegisan

K M[illegible] ②
318 [illegible]
TEL.: [illegible]361
FAX: [illegible]1361
e-mail: pegisan@pegisan.cz

[illegible]

Za dodavatele - Josef Škvor

Za objednatele - Stanislav Staněk

Městský úřad Rakovník
odbor výstavby a investic

[illegible]

TDI - Miroslav Stehlík

[illegible]

Odpočet položek za nerealizované aktivity ze smluvního rozpočtu stavby a položky rozpočtu neobsažené v SoD

Název stavby:	Lechnýřovna - nová atraktivita cestovního ruchu - expozice loutkářství a kulturní historie v Rakovníku Opravy cihelných hlenců a další práce - změnové práce SO 04							ZMĚNOVÝ LIST Č.5					
					Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty		
Pol.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem
			ODPOČET POLOŽEK objekt SO04 Venkovní úpravy										
7	SO04	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	15,59	245,00	3 819,55	9,26	245,00	2 268,70	-6,33	245,00	-1 550,85
8	SO04	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	3,05	580,00	1 769,00	0,36	580,00	208,80	-2,69	580,00	-1 560,20
9	SO04	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horn.1.-4. do 50m	m3	23,57	39,00	919,23	17,24	39,00	672,36	-6,33	39,00	-246,87
21	SO04	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného	m3	1,15	860,00	992,61	0,40	860,00	347,61	-0,75	860,00	-645,00
22	SO04	274313511R00	Beton základových pasů prostý B 15	m3	4,28	2 622,00	11 211,67	1,08	2 622,00	2 821,27	-3,20	2 622,00	-8 390,40
23	SO04	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	9,66	198,00	1 912,68	2,41	198,00	477,18	-7,25	198,00	-1 435,50
24	SO04	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	9,66	47,50	458,85	2,41	47,50	114,48	-7,25	47,50	-344,38
25	SO04	311211124R01	Zdivo nadzákladové z kamene na MC 10 - schody kamen. dlažba (žula) 150x200x250 mm	m3	0,23	3 654,00	849,56	0,12	3 654,00	447,62	-0,11	3 654,00	-401,94
26	SO04	311211124R02	Zdivo nadzákladové z kamene na MC 10 - sklad	m3	2,58	2 610,00	6 731,71	0,00	2 610,00	0,00	-2,58	2 610,00	-6 731,71
27	SO04	311211128R00	Příplatek za jednostranné lícování zdiva	m3	1,82	550,00	1 002,10	0,23	550,00	127,60	-1,59	550,00	-874,50
28	SO04	311211129R00	Příplatek za oboustranné lícování zdiva	m3	0,99	1 100,00	1 088,67	0,00	1 100,00	0,00	-0,99	1 100,00	-1 088,67
29	SO04	311311911R00	Beton nadzákladových zdí prostý B 20 (C 16/20) pohledový	m3	2,53	3 001,50	7 587,79	1,27	3 001,50	3 805,90	-1,26	3 001,50	-3 781,89
30	SO04	311321311R00	Železobeton nadzákladových zdí B 20 (C 16/20)	m3	2,36	2 761,50	6 517,14	0,00	2 761,50	0,00	-2,36	2 761,50	-6 517,14
31	SO04	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	3,06	357,00	1 092,42	1,56	357,00	556,92	-1,50	357,00	-535,50
32	SO04	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	3,06	148,00	452,88	1,56	148,00	230,88	-1,50	148,00	-222,00
33	SO04	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	24,06	361,00	8 684,22	0,00	361,00	0,00	-24,06	361,00	-8 684,22
34	SO04	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	24,06	121,00	2 910,78	0,00	121,00	0,00	-24,06	121,00	-2 910,78
35	SO04	311361921RT2	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí svařovanou síť - drát 5,0 oka 100/100	t	0,13	36 500,00	4 672,00	0,00	36 500,00	0,00	-0,13	36 500,00	-4 672,00
36	SO04	411321313R00	Stropy deskové ze železobetonu B 20 (C 16/20)	m3	0,70	2 990,00	2 104,96	0,00	2 990,00	0,00	-0,70	2 990,00	-2 104,96
37	SO04	411351101R00	Bednění stropů deskových - zřízení	m2	2,88	381,00	1 097,28	0,00	381,00	0,00	-2,88	381,00	-1 097,28
38	SO04	411351102R00	Bednění stropů deskových - odstranění	m2	2,88	112,00	322,56	0,00	112,00	0,00	-2,88	112,00	-322,56
39	SO04	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	2,88	123,00	354,24	0,00	123,00	0,00	-2,88	123,00	-354,24
40	SO04	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	2,88	28,50	82,08	0,00	28,50	0,00	-2,88	28,50	-82,08
41	SO04	411361921RT2	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 100 / 100 mm	t	0,03	36 500,00	1 204,50	0,00	36 500,00	0,00	-0,03	36 500,00	-1 204,50
42	SO04	430321313R00	Schodišťové konstrukce, železobeton B 20 (C 16/20)	m3	0,42	3 444,00	1 443,04	0,21	3 444,00	719,80	-0,21	3 444,00	-723,24
43	SO04	430362021R00	Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari	t	0,02	36 200,00	796,40	0,01	36 200,00	398,20	-0,01	36 200,00	-398,20
44	SO04	431351121R00	Bednění podest přímočarých - zřízení	m2	6,41	495,00	3 170,48	3,21	495,00	1 586,48	-3,20	495,00	-1 584,00
45	SO04	431351122R00	Bednění podest přímočarých - odstranění	m2	6,41	81,00	518,81	3,21	81,00	259,61	-3,20	81,00	-259,20
46	SO04	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	0,62	280,00	174,64	0,31	280,00	87,84	-0,31	280,00	-86,80
47	SO04	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	0,62	57,00	35,55	0,31	57,00	17,88	-0,31	57,00	-17,67
54	SO04	59205	Schody z tvarovek, přírodní D + M	ks	33,00	165,00	5 445,00	18,00	165,00	2 970,00	-15,00	165,00	-2 475,00
57	SO04	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	2,88	299,00	861,12	0,00	299,00	0,00	-2,88	299,00	-861,12
58	SO04	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	10,48	237,00	2 483,76	0,00	237,00	0,00	-10,48	237,00	-2 483,76
59	SO04	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky, omítka zdiva	m2	10,48	22,50	235,80	0,00	22,50	0,00	-10,48	22,50	-235,80
60	SO04	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 15	m3	0,34	2 830,00	958,80	0,00	2 830,00	0,00	-0,34	2 830,00	-958,80
61	SO04	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 15	m3	0,58	2 700,00	1 555,20	0,29	2 700,00	772,20	-0,29	2 700,00	-783,00
62	SO04	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	0,29	101,00	29,09	0,00	101,00	0,00	-0,29	101,00	-29,09
63	SO04	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 5 - 8 cm	m3	0,34	74,00	25,07	0,00	74,00	0,00	-0,34	74,00	-25,07
64	SO04	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,0011	36 500,00	40,15	0,00	36 500,00	0,00	-0,0011	36 500,00	-40,15

65	SO04	631571001R00	Násyp z kameniva těženého kačírek - říční štěrk	m3	9,00	940,00	8 460,00	3,00	940,00	2 820,00	-6,00	940,00	-5 640,00
66	SO04	713191100RT1	Položení izolační fólie materiál ve specifikaci	m2	15,00	25,00	375,00	0,00	25,00	0,00	-15,00	25,00	-375,00
67	SO04	673	Geotextilie 200 g/m2	m2	17,25	15,00	258,75	0,00	15,00	0,00	-17,25	15,00	-258,75
75	SO04	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	4,80	86,00	412,80	0,00	86,00	0,00	-4,80	86,00	-412,80
87	SO04	713131135U00	Izol tep stěn deskami nastřel vnější	m2	8,95	153,00	1 369,35	1,00	153,00	153,00	-7,95	153,00	-1 216,35
88	SO04	28376340.A	Extrud. nenasák. polystyren 20 mm	m2	9,40	115,00	1 080,66	1,00	115,00	115,00	-8,40	115,00	-965,66
89	SO04	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,77	24,50	43,37	1,77	2,68	4,74	1,77	-21,82	-38,62
90	SO04	766001	D+M dřevěného zábradlí s povrchovou úpravou vč. ocel. sloupků a kotvení a povrchové úpravy	m	5,05	2 680,00	13 534,00	0,00	2 680,00	0,00	-5,05	2 680,00	-13 534,00
91	SO04	766002	D+M Dřevěné dveře vč. zárubně a povrchové úpravy	ks	1,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	-1,00	8 200,00	-8 200,00
92	SO04	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	0,74	217,34	160,83	0,00	217,34	0,00	0,74	-217,34	-160,83
93	SO04	767001	D+M zábradlí na schodišti pro S1 a S2 vč. kotvení a povrchové úpravy	kpl	1,00	9 064,00	9 064,00	0,50	9 064,00	4 532,00	-0,50	9 064,00	-4 532,00
94	SO04	771274123U00	Montáž obkladů schodišťových stupňů keramickou dlažbou lepených flex. lepidlem, š.30	m	2,70	162,00	437,40	1,40	162,00	226,80	-1,30	162,00	-210,60
95	SO04	771274242U00	Montáž podstupnic v. do 200 mm	m	2,70	88,00	237,60	1,40	88,00	123,20	-1,30	88,00	-114,40
96	SO04	771474113U00	Mtž sokl keram rovný flex lep -120	m	2,20	60,00	132,00	1,10	60,00	66,00	-1,10	60,00	-66,00
97	SO04	771474123U00	Montáž soklíků keramických schodišť šikmých v. do 120 mm, flex. lepidlo	m	1,40	166,00	231,57	0,80	166,00	131,97	-0,60	166,00	-99,60
98	SO04	771575116U00	Mtž keram režné hladká dls lep -25	m2	4,40	429,00	1 887,60	2,30	429,00	986,70	-2,10	429,00	-900,90
99	SO04	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	4,40	9,00	39,60	2,30	9,00	20,70	-2,10	9,00	-18,90
100	SO04	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	4,40	9,00	39,60	2,30	9,00	20,70	-2,10	9,00	-18,90
101	SO04	59701	Dlažba na schodišťových stupních a podstupnicích	m2	1,32	700,00	922,81	0,82	700,00	572,81	-0,50	700,00	-350,00
102	SO04	59763	Dlažba keramická protiskluzná, lep	m2	4,53	450,00	2 039,40	2,43	450,00	1 094,40	-2,10	450,00	-945,00
103	SO04	59764045	Sokl keramický	m2	0,38	1 550,00	585,90	0,23	1 550,00	353,40	-0,15	1 550,00	-232,50
104	SO04	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	5,47	65,53	358,48	5,47	35,97	196,74	5,47	-29,57	-161,74
105	SO04	1	Přeložení stožáru VO, kabelu vč. zemních prací	kpl.	1,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	-1,00	48 000,00	-48 000,00
			Vedlejší rozpočtové náklady	%									-4 632,00
			POLOŽKY ROZPOČTU NEOBSAŽENÉ V SoD										
1	SO01		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t				45,00	349,00	15 705,00	45,00	349,00	15 705,00
2	SO01		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t				855,00	13,20	11 286,00	855,00	13,20	11 286,00
3	SO01		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t				90,00	206,00	18 540,00	90,00	206,00	18 540,00
4	SO01		Uložení suti na skládku bez zhutnění	t				45,00	11,50	517,50	45,00	11,50	517,50
5	SO01		Poplatek za skládku - čistá suť	t				15,00	360,00	5 400,00	15,00	360,00	5 400,00
6	SO01		Poplatek za skládku suti,vybouraných hmot - ostatní odpad	t				30,00	800,00	24 000,00	30,00	800,00	24 000,00
7	SO01		Doprava hlíněné mazaniny na mezideponii tam a zpět	kpl				1,00	4 200,00	4 200,00	1,00	4 200,00	4 200,00
8	SO01		Výztuž stropní desky - dodávka +montáž kari sítě tl.4mm oka 100/100 (strop nad m.č. 0.02)	t				0,02	36 500,00	730,00	0,02	36 500,00	730,00
9	SO01		Beton stropní desky nad místností 0.02	m3				0,50	2 736,00	1 368,00	0,50	2 736,00	1 368,00
10	SO01		Zabezpečení propadlé klenby v chodbě	kpl				1,00	2 500,00	2 500,00	1,00	2 500,00	2 500,00
11	SO01		Rozebrání a očištění zdiva komínového průduchu nad chodbou (ležatý sopouch)	kpl				1,00	850,00	850,00	1,00	850,00	850,00
12	SO01		Vyzdívání komínového průduchu z očištěných cihel	kpl				1,00	2 450,00	2 450,00	1,00	2 450,00	2 450,00
13	SO01		Dodávka a montáž ocelových překladů nad vstup do sklepa 3xIČ.100 dl. 1m	t				0,03	26 414,00	739,59	0,03	26 414,00	739,59
14	SO01		Úprava uložení - přezdění - fošen stropu sklepa 0.02	mb				6,87	388,00	2 665,56	6,87	388,00	2 665,56
15	SO01		Vložení netkané textilie D+M	m2				4,03	46,50	187,40	4,03	46,50	187,40
16	SO01		Klenby z cihel dl. 29 cm P 15, MC 10 tl.290mm, do 2m	m2				1,72	1 966,50	3 382,38	1,72	1 966,50	3 382,38
17	SO01		Vyčištění trhlin,vyklínování,výplň trhlin-lic klenby na chodbě	mb				1,20	332,00	398,40	1,20	332,00	398,40
18	SO01		Zazdívka otvoru v klenbách do 1m2 cihlami - sklep chodba	m2				1,00	3 560,00	3 560,00	1,00	3 560,00	3 560,00
19	SO01		Omítka vnější stěn - opěrné zdi	m2				20,56	298,00	6126,88	20,56	298,00	6126,88
20	SO01		Demontáž fošnového záklopu nad místností 0.02	m2				4,03	52,00	209,56	4,03	52,00	209,56
21	SO01		Rozebírání cihel.kleneb na MV n.MVC	m3				1,20	595,00	714,00	1,20	595,00	714,00
22	SO01		Podpěrné skruže dočasné ze dřeva-výroba vzepětí klenby	m3				2,10	610,00	1 281,00	2,10	610,00	1 281,00
23	SO01		Podpěrné skruže dočasné ze dřeva-montáž vzepětí klenby	m3				2,10	242,00	508,20	2,10	242,00	508,20

24	SO01		Podpěrné skruže dočasné ze dřeva-demontáž vzepětí kl.	m3		2,10	321,00	674,10	2,10	321,00	674,10
25	SO01		Dodávka fošen dubových tl.40mm strop sklepa 0.02	m3		0,18	15 800,00	2 844,00	0,18	15 800,00	2 844,00
26	SO01		Povrchová úprava fošen DB - ohoblování	m2		4,03	115,20	464,26	4,03	115,20	464,26
27	SO01		Montáž fošnového stropu sklepa č.0.02 vč.spoj.prostředků	m2		4,03	145,00	584,35	4,03	145,00	584,35
			Vedlejší rozpočtové náklady	%		3,40	1 118,86	3 804,13	3,40	1 118,86	3 804,13

Cena díla bez DPH SOD	183 482,08
DPH 20 %	36 696,42
Cena díla včetně DPH 20 % SOD	220 178,49

Rozdíl a odpočty bez DPH	-42 114,30
DPH 20 %	-8 422,86
Rozdíl včetně DPH	-50 537,17

Objekt SO 04 - méněpráce
Objekt SO 01 - nepředvídatelné vícepráce

S.R.O.

K MEŘÁNŮM 47

31

TEL

FAX

e-m

Za dod

Z

k



Městský úřad Rakovník
odbor výstavby a investic
-8-