Výtisk č. 1

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. OVaI-27/2010

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, v platném znění, na realizaci díla:

„Lechnýřovna – nová atraktivita cestovního ruchu – expozice loutkářství a kulturní historie v Rakovníku“

Objednatel:	**Město Rakovník**
Sídlo:	Husovo nám.27, 26918 Rakovník – Rakovník I
IČ:	00244309
DIČ:	CZ00244309
	zastoupené : Ing. Zdeňkem Nejdlem, starostou

a

Zhotovitel:	**PEGISAN s.r.o.**
	zapsaný v OR u Krajského soudu v Plzni,oddíl C,vložka 5435
Sídlo:	K Merfánům 47, 318 00 Plzeň
IČ:	61171361
DIČ:	CZ61171361
Statutární orgán:	Ing. Josef Ždych - jednatel společnosti
Za zhotovitele je oprávněn jednat:	
▪ ve věcech smluvních:	Ing. Josef Ždych
▪ ve věcech technických:	Josef Škvor

A)

Smluvní strany uzavřely dne 2. 8. 2010 smlouvu o dílo č. OVaI-27/2010, jejíž předmětem je realizace díla „Lechnýřovna - nová atraktivita cestovního ruchu – expozice loutkářství a kulturní historie v Rakovníku“ (dále jen „dílo“). Nyní mají obě smluvní strany zájem na změně rozsahu plnění (čl. I) a ceny (čl. III) dle smlouvy a dohodly se na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo č. OVaI-27/2010 takto :

I.
Předmět smlouvy

Rozsah díla se na základě dohody smluvních stran mění dle položkového rozpočtu méněprací a položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

III.
Cena za dílo

Vzhledem ke změně rozsahu prováděných prací se celková cena díla upravuje takto :

Cena díla dle SOD č. OVaI-27/2010

Celková cena bez DPH :	DPH :	Celková cena s DPH :
4.595.092,-- Kč	919.018,-- Kč	5.514.110,-- Kč

Cena méněprací

Celková cena bez DPH :	DPH :	Celková cena s DPH :
313.135,--Kč	62.627,--Kč	375.762,--Kč

Cena víceprací

Celková cena bez DPH :	DPH :	Celková cena s DPH :
1.227.186,--Kč	245.437,--Kč	1.472.624,--Kč

Celková cena díla vč. méněprací a víceprací

Celková cena bez DPH :	DPH :	Celková cena s DPH :
5.509.143,--Kč	**1.101.829,--Kč**	**6.610.972,--Kč**

Celková cena díla dle SOD č. OVaI-27/2010 ve znění dodatku č.1 činí dle dohody smluvních stran 5.509.143,--Kč bez DPH tj. 6.610.972,- Kč vč. DPH.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. OVaI-27/2010 zůstávají beze změn.

B)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva z nich obdrží objednatel a druhé dva zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno ~~zastupitelstvem~~ radou města dne 15.12.2010 usnesením č. 1167/10
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem obě smluvní strany souhlasí a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

V Plzni dne 8.12.2010

S.R.O. K MERFÁNŮM 47
318 04 PLZEŇ
IČO: 611 71 [illegible]
DIČ: CZ6117[illegible]
TEL.: 377 [illegible]
Zapsáno v OR, vedeném Kra[illegible]
oddíl C, vložka [illegible]

PEGISAN s.r.
Ing. Josef Žd[illegible]
jednatel

V Rakovníku dne 16.12.2010

[illegible]

Město Rakovník
Ing. Zdeněk Nejdl
starosta

MĚSTO č. 2. RAKOVNÍK

MÉNĚPRÁCE k 8.12.2010

Rozpočet	**1-DSP DSP- architektonicko stavební část**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO01	**Hlavní budova**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
06/416A	**Úprava objektu "Lechnýřovna", Rakovník**	Náklady na m.j.	
Projektant	A1 spol s r.o., Lannova 16/13, Č. Budějovice	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	A1 spol s r.o., Lannova 16/13, Č. Budějovice		
Objednatel			
Dodavatel	**PEGISAN s.r.o.**	Zakázkové číslo	06/416A
Rozpočtoval	M. Süss	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	108 962	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	193 876	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	1 514
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	2 120
ZRN celkem		302 838	Zařízení staveniště	2 726
			Provoz investora	0
HZS			Kompletační činnost (IČD)	3 937
ZRN+HZS		302 838	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		313 135	Ostatní náklady celkem	10 297

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	20,0	%	313 135 Kč
DPH	20,0	%	62 627 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**375 762 Kč**

Poznámka :

S.R.O. pegisan K MERFÁNŮM 4 318 04 PLZEŇ IČO: 611 71 361 DIČ: CZ6117136 TEL.: 377 832 91 Zapsáno v OR, vedeném Krajským oddíl C, vložka 5435.



Stavba :	06/416A Úprava objektu "Lechnýřovna", Rakovník	Rozpočet : 1-DSP
Objekt :	SO01 Hlavní budova	DSP- architektonicko stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	0	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
311	Sádrokartonové konstrukce	0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	23 596	0	0	0	0
5	Komunikace	0	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	34 165	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	30 806	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	20 395	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	27 068	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
730	Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
736	Podlahové vytápění	0	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	138 696	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	7 682	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	20 431	0	0	0
781	Obklady keramické	0	0	0	0	0
782	Konstrukce z přírodního kamene	0	0	0	0	0
783	Nátěry	0	0	0	0	0
784	Malby	0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0		0	0	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**108 962**	**193 876**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			302 838	0
Oborová přirážka			302 838	0
Přesun stavebních kapacit		0,5	302 838	1 514
Mimostaveništní doprava		0,7	302 838	2 120
Zařízení staveniště		0,9	302 838	2 726
Provoz investora			302 838	0
Kompletační činnost (IČD)		1,3	302 838	3 937
Rezerva rozpočtu			302 838	0
CELKEM VRN				**10 297**



MÉNĚPRÁCE k 8.12.2010

Stavba :	06/416A Úprava objektu "Lechnýřovna", Rakovník	Rozpočet: 1-DSP	
Objekt :	SO01 Hlavní budova	DSP- architektonicko stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
43	411244253R00	Klenby z cihel dl. 29cm P15, MC 10 tl.290mm, do 2m	m2	9,80	1 966,50	19 271,70
44	411323333R00	Klenby, skořepiny ze železobetonu B 20 (C 16/20)	m3	0,50	3 116,50	1 558,25
45	411361921RT4	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100 / 100 mm	t	0,06	36 500,00	2 168,10
46	413941121R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12	t	0,08	7 470,00	597,60
	Celkem za	*4 Vodorovné konstrukce*				**23 595,65**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
60	6114911-2	Vnitřní omítka stropů na rákosníky v původní technologii vč. pomocných konstrukcí viz. stávající stav	m2	40,10	852,00	34 165,20
	Celkem za	*61 Upravy povrchů vnitřní*				**34 165,20**
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**				
69	622423521RX1	Oprava vnějších omítek do 50 % (kamenné zdivo) v původní technologii vč. pomocných konstrukcí 273	m2	61,30	287,00	17 593,10
70	622423521RX2	Oprava vnějších omítek do 50 % (roubenka) v původní technologii vč. pomocných konstrukcí viz. stávající stav	m2	48,40	273,00	13 213,20
	Celkem za	*62 Úpravy povrchů vnější*				**30 806,30**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
78	631571001R01	Násyp z kameniva těženého (u stěn) kačírek - říční štěrk	m3	19,94	940,00	18 738,90
79	631571001R02	Násyp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující (na klenbách)	m3	1,80	920,00	1 656,00
	Celkem za	*Podlahy a podlahové konstrukce*				**20 394,90**
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
147	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	58,14	15,80	918,61
158	63151408	Deska z minerální plsti tl. 120 mm	m2	58,14	198,00	11 511,72
159	63153784	Deska z minerální vlny (kročejová) tl. 40 mm	m2	64,18	220,00	14 119,60
		Protihluková izolace (kročejová) tl.30 mm				
162	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1,95	265,50	517,72
	Celkem za	*Izolace tepelné*				**27 067,66**
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				
	Krov nad hlavní budovou + podbíjení přesahu střechy + štít					
185	762-2	Kce krovu - dmtž, mtž, repase 50 % + nové 50 % vč. dodávky řeziva, spoj. prostř. (hlavní budova)	kpl	1,00	83 600,00	83 600,00
		% oprava stávajícího řeziva konstrukce krovu (vyčištění a vyspravení poškozených částí - cca 30 % objemu),				
180	762353510U00	Mtž vikýř vol oko hr řezivo -100cm2	m	18,00	359,00	6 462,00
188	60510058-1	Lať tesaná profil dřevěný 30x60 mm l = 3 m a výše	m	527,80	40,00	21 112,00
	Stropní trámy					
184	762-1	Stropní trámy - dmtž, mtž, repase 50 % + nové 50 % vč. dodávky řeziva, spoj. prostředků, zedn. prací	kpl	1,00	27 522,00	27 522,00
		trámů (vyčištění a vyspravení poškozených částí - cca 30 % objemu), impregnace veškerého řeziva				
	Celkem za	*762 Konstrukce tesařské*				**138 696,00**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
229	766622222R00	Okna komplet.otvíravá do rámů, 1kříd.do 0,81 m2 T3,4	kus	2,00	3 800,00	7 600,00
241	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,08	76,00	82,08
	Celkem za	*766 Konstrukce truhlářské*				**7 682,08**
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
254	771274X	D+M Historická cihelná dlažba - topinky tl. 40 mm vč. vyspárování	m2	23,04	832,00	19 169,28
258	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	6,58	191,69	1 261,34
	Celkem za	*771 Podlahy z dlaždic a obklady*				**20 430,62**

VÍCEPRÁCE k 8.12.2010

Rozpočet	1-DSP DSP- architektonicko stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO01	**Hlavní budova**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
06/416A	**Úprava objektu "Lechnýřovna", Rakovník**	Náklady na m.j.	
Projektant	A1 spol s r.o., Lannova 16/13, Č. Budějovice	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	A1 spol s r.o., Lannova 16/13, Č. Budějovice		
Objednatel			
Dodavatel	**PEGISAN s.r.o.**	Zakázkové číslo	06/416A
Rozpočtoval	M. Süss	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	245 972	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	940 862	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	5 934
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	8 308
ZRN celkem		1 186 834	Zařízení staveniště	10 682
			Provoz investora	0
HZS			Kompletační činnost (IČD)	15 429
ZRN+HZS		1 186 834	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		1 227 186	Ostatní náklady celkem	40 352

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	20,0	%	1 227 186 Kč
DPH	20,0	%	245 437 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**1 472 624 Kč**

Poznámka :

S.R.O. pegisan
K MERFÁNŮM 4
318 04 PLZEŇ
IČO: 611 71 361
DIČ: CZ6117136
TEL.: 377 832 91
Zapsáno v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5435.

Stavba :	06/416A Úprava objektu "Lechnýřovna", Rakovník	Rozpočet : 1-DSP
Objekt :	SO01 Hlavní budova	DSP- architektonicko stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	0	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	40 893	0	0	0	0
311	Sádrokartonové konstrukce	0	25 263	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5	Komunikace	0	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	45 560	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	134 000	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	25 519	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	58 074	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
730	Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
736	Podlahové vytápění	0	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	752 474	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	81 897	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	1 417	0	0	0
781	Obklady keramické	0	0	0	0	0
782	Konstrukce z přírodního kamene	0	0	0	0	0
783	Nátěry	0	21 737	0	0	0
784	Malby	0	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0		0	0	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**245 972**	**940 862**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 186 834	0
Oborová přirážka			1 186 834	0
Přesun stavebních kapacit		0,5	1 186 834	5 934
Mimostaveništní doprava		0,7	1 186 834	8 308
Zařízení staveniště		0,9	1 186 834	10 682
Provoz investora			1 186 834	0
Kompletační činnost (IČD)		1,3	1 186 834	15 429
Rezerva rozpočtu			1 186 834	0
CELKEM VRN				**40 352**



Vícepráce k 8.12.2010

Stavba :	**06/416A Úprava objektu "Lechnýřovna", Rakovník**	Rozpočet: 1-DSP	
Objekt :	**SO01 Hlavní budova**	DSP- architektonicko stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
20a		Statické zajištění rohu budovy	kpl	1,00	16 000,00	16 000,00
23	311231116R00	Zdivo cihelné z CP 29 P15 na MC 10	m3	4,24	3 990,00	16 917,60
23a		vyzdívka z cihel plných mezi strop trámy	m3	0,92	4 140,00	3 808,80
25	314232521R00	Zdivo komín. těles z cihel plných 29 cm na MC 10	m3	0,48	4 110,00	1 972,80
33	331231116R00	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 10	m3	0,48	4 570,00	2 193,60
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**40 892,80**
Díl:	**311**	**Sádrokartonové konstrukce**				
41a	342265132RY1	Úprava podkroví sádrokarton. na zavěš. ocel. rošt vodor. desky standard tl. 2x12,5 mm, izol. tl. 20 cm vč. parotěsné zábrany	m2	20,21	1 250,00	25 262,50
	Celkem za	***311 Sádrokartonové konstrukce***				**25 262,50**
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**				
68a	622421143	omítka vnější dřev štítu	m2	20,19	298,00	6 016,62
68b	622481111	potažení vnějších stěn rabic pletivem vypnutým vč. přibití strun	m	20,19	108,50	2 190,62
69a	622423521RX1	Oprava vnějších omítek do 65 % (kamenné zdivo) v původní technologii vč. pomocných konstrukcí	m2	61,30	348,00	21 332,40
70a	622423521RX2	Oprava vnějších omítek do 65 % (roubenka) v původní technologii vč. pomocných konstrukcí	m2	48,40	331,00	16 020,40
	Celkem za	***62 Úpravy povrchů vnější***				**45 560,04**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
95a		Sondáže, fotodokumentace stávajícího stavu, úprava realizační dokumentace dle požadavků NPÚ	kpl	1,00	134 000,00	134 000,00
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**134 000,00**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
110	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	7,38	675,00	4 981,50
111	962023491R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC (pilířky u vrat)	m3	0,47	715,00	336,05
111a		bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	0,98	595,00	583,10
113a	963031434	Bourání cihel. kleneb na MV n. MVC tl. do 300 mm	m2	9,80	168,00	1 646,40
113b	966077131	dmtž ocel nosníků I 180 do 100 kg	kus	3,00	480,50	1 441,50
113c	964061121	vysekání zhlaví ocel nosníků	kus	6,00	473,00	2 838,00
125a	965041341	odstranění hliněné mazaniny v půdním prostoru tl. do 100 mm	m3	9,10	1 275,00	11 602,50
125b	965082923	odstranění plev vrstvy tl. do 100 mm kce stropu nad chlévem	m3	7,60	275,00	2 090,00
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**25 519,05**
Díl:	713	Izolace tepelné				
146	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	34,30	48,00	1 646,40
146a		D+M netkané textilie	m2	64,23	46,50	2 986,70
146b	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené mezi trámy 1 vrstva	m2	73,58	39,50	2 906,41
156a	61155312	Fólie PE čirá tl. 0,22 mm šíře 2 m (pod pískové lože topinek a povalů)	m2	51,08	15,00	766,20
156b		vyrovnání plev pod tepelnou izolaci tl. do 100 mm	m2	40,80	15,30	624,24
156c		dodání plev pro vyrovnání plochy pod izolaci (konopné pazdeří)	m3	1,63	3 200,00	5 216,00
157	63151406	Deska z minerální plsti tl. 100 mm	m2	68,34	165,00	11 276,10
158a	63151408	role z minerální plsti tl. 160 mm (Isover UNI 160 mm)	m2	73,58	240,00	17 659,20
159a	63153784	Deska z minerální vlny (kročejová) tl. 20 mm (Isover TDPT)	m2	64,18	216,30	13 882,13
162	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1,95	569,63	1 110,79
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**58 074,16**

Vícepráce k 8.12.2010

Stavba :	06/416A Úprava objektu "Lechnýřovna", Rakovník	Rozpočet: 1-DSP
Objekt :	SO01 Hlavní budova	DSP- architektonicko stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				
	Krov nad hlavní budovou + podbíjení přesahu střechy + štít					
		dmtž váz krovů hraněných do 224 cm2	m	250,40	41,50	10 391,60
		dmtž váz krovů hraněných do 288 cm2	m	45,40	50,50	2 292,70
		dmtž váz krovů hraněných do 450 cm2	m	87,30	59,50	5 194,35
	762132811	demontáž bednění štítu z prken hobl 1str.	m2	20,19	43,48	877,86
		mtž váz krovů z řeziva hraněného do 224 cm2	m	314,40	377,00	118 528,80
		mtž váz krovů z řeziva hraněného do 288 cm2	m	46,00	426,00	19 596,00
		mtž váz krovů z řeziva hraněného nad 450 cm2	m	100,20	650,00	65 130,00
		řezivo jehl hraněné - hranoly krovu	m3	13,64	5 800,00	79 112,00
		spoj prostř pro mtž krovu	m3	13,64	1 390,00	18 959,60
		imitace tesaného povrchu a sražení hran	m	661,76	38,40	25 411,58
		latě 60/40 řezané	m3	1,68	5 841,00	9 838,11
		spoj prostř pro mtž laťování	m3	1,68	1 390,00	2 341,20
		přesah střechy-podbíjení mtž z hobl prken P+D tl. 30 mm	m2	0,62	115,00	71,30
		přesah střechy-prkna hoblov P+D tl. 30 mm	m2	0,69	338,00	233,22
		přesah střechy-spoj prostř pro mtž podbíjení	m2	0,62	17,60	10,91
	762131124	bednění štítu - mtž z prken hrubých na sraz	m2	20,19	45,86	925,91
		bednění štítu - prkna tl. 25 mm nehoblov	m3	0,63	5 180,00	3 263,40
	762395000	bednění štítu - spoj prostř pro mtž	m3	0,63	1 390,00	875,70
	Krov nad vedlejší budovou					
174	762332122U00	Mtž krov hran I -100m -224cm2	m	24,20	255,00	6 171,00
175	762332123U00	Mtž krov hran I -100m -288cm2	m	7,50	289,00	2 167,50
176	762332124U00	Mtž krov hran I -100m -450cm2	m	3,00	374,00	1 122,00
		latě 60/40 řezané	m3	0,60	5 841,00	3 528,15
190	60515501-5	Hranol SM/JD 1 10x16 cm	m3	0,440	5 300,00	2 332,00
191	60515527-1	Hranol SM/JD 1 16x16 cm	m3	0,215	5 400,00	1 158,30
192	60515527-3	Hranol SM/JD 1 16x22 cm	m3	0,122	5 500,00	671,00
		spoj prostř pro mtž krovu	m3	2,894	1 390,00	4 022,66
		mtž podbíjení přesahu střechy z hobl prken P+D tl. 30 mm	m2	1,50	115,00	172,50
		prkna hoblov P+D tl. 30 mm (podbíjení přesahu střechy)	m2	1,65	338,00	557,70
		spoj prostř pro mtž podbíjení	m2	1,50	17,60	26,40
	Stropní trámy					
	762822850	dmtž strop trámů do 600 cm2 (dl 9,8 m)	m	88,20	68,84	6 071,69
	762352813	dmtž posledních trámů roubenky do 520 cm2	m	21,50	65,21	1 402,02
		mtž stropních trámů z hraň řeziva do 600 cm2	m	83,70	115,00	9 625,50
		řezivo - stropní trámy	m3	5,08	5 800,00	29 475,60
		imitace tesaného povrchu a sražení hran	m	334,80	57,60	19 284,48
		mtž posledních trámů roubenky do 520 cm2	m	21,50	128,50	2 762,75
		řezivo - horní trámy roubenky	m3	1,14	5 800,00	6 612,00
	Strop a povalová podlaha - podkroví místnost č. 203					
	762822820	demontáž trámků pomocné kce bednění do 224 cm2	m	34,40	37,14	1 277,62
		dmtž záklopu stropu z tyčoviny	m2	40,50	47,55	1 925,78
	762841812x	demontáž podbíjení stropu z tyčoviny s oplet slámou a jíl omaz - chlév	m2	36,90	80,00	2 952,00
		mtž povalů do písk lože (v prostoru původního krovu)	m2	29,62	94,20	2 790,20
		D+M koncového hranolu povalu 310x220 s tesanou úpravou	m	10,30	580,90	5 983,27
		podlahová kce podkladové z desek OSB 15 mm šroub P+D - 2 vrstvy	m2	93,71	570,00	53 414,70
		spoj prostř pro pokládku podlah z desek	m2	93,71	17,60	1 649,30
	Strop a podlaha - podkroví místnost č. 202					
	762841811	dmtž podbíjení stropu z prken - obytná část	m2	41,04	32,00	1 313,28

Vícepráce k 8.12.2010

Stavba :	06/416A Úprava objektu "Lechnýřovna", Rakovník	Rozpočet: 1-DSP	
Objekt :	SO01 Hlavní budova	DSP- architektonicko stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	762811811	demontáž záklopu str z fošen (obytná část)	m2	49,80	21,13	1 052,27
		mtž prkenné podlahy hobl falc	m2	64,23	106,00	6 808,38
		dodávka podlah prken tl. 30 mm polodrážka š. 220 mm	m3	2,11	12 800,00	27 014,40
		spoj prostř pro pokládku podlah z prken	m3	2,11	85,00	179,39
		mtž podbíjení stropu z prken hoblov na přesah	m2	43,45	72,00	3 128,40
		prkna tl. 40 mmš. 260 mm hoblov sražené hrany (podbíjení stropu)	m3	1,91	12 382,50	23 675,34
		spoj prostř pro mtž podbíjení	m2	43,45	17,60	764,72
		podlahová kce podkladové z desek OSB 15 mm šroub P+D - 2 vrstvy	m2	64,23	570,00	36 611,10
		záklop stropu z desek OSB 18 mm šroub P+D	m2	64,23	310,00	19 911,30
		spoj prostř pro pokládku podlah z desek	m2	128,46	17,60	2 260,90
177	762439001	podkladní rošt podlahový z latí 60/40 mezi stropní trámy	m2	128,46	53,50	6 872,61
		latě 60/40 řezané	m3	0,34	5 841,00	1 980,88
		spoj prostř pro mtž laťování	m3	0,34	1 390,00	471,40
	Podlahy přízemí - místnosti č. 102a, 102b, 103, 104					
181	762511177U02	Podl cementotřísková šroub sraz 2vrstvy 2x20	m2	14,65	955,00	13 990,75
	762439001	podkladní rošt podlahový z latí 60/40	m	204,20	53,50	10 924,70
		latě 60/40 řezané	m3	0,54	5 841,00	3 148,81
		mtž fošnové podlahy hobl falc	m2	78,15	118,00	9 221,70
		dodávka podlah fošen tl. 40 mm polodrážka	m3	4,30	12 225,00	52 567,50
		spoj prostř pro pokládku podlah z prken	m3	4,30	85,00	365,50
	Celkem za	*762 Konstrukce tesařské*				**752 473,70**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
		D+M lišta 60x120 mm okolo topinkové dlažby	m	14,80	75,80	1 121,84
230a		D+M nové okno 2 kř otevíravé cca 800x800 mm - štít	kus	1,00	3 600,00	3 600,00
238a		D+M nové vnitřní dveře do izolační SDK příčky 800/1970 vč. oblož zárubně - podkroví	kus	1,00	4 300,00	4 300,00
240a		repase dveří 1 kř.	ks	6,00	7 800,00	46 800,00
240b		repase vstupních dveří 2 kř.	ks	2,00	10 400,00	20 800,00
240c		repase komín dvířek R 12	ks	2,00	2 200,00	4 400,00
241	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,08	810,22	875,04
	Celkem za	*766 Konstrukce truhlářské*				**81 896,88**
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
254a		pískové lože pod topinkovou dlažbu	m3	0,38	715,00	271,70
254b		pískové lože pod povaly	m3	1,48	715,00	1 058,20
258	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	6,58	13,30	87,51
	Celkem za	*771 Podlahy z dlaždic a obklady*				**1 417,41**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
	783a	nátěr řeziva ochranným prostředkem (Bochemit QB)-strop 78,68m2 ; krov pult 72,15m2 ; krov sedlo 326,91m2	m2	477,74	45,50	21 737,17
	Celkem za	*783 Nátěry*				**21 737,17**

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.